



NOTAS

- NÃO TOMAR AS MEDIDAS EM ESCALA;
- ANTES DA ORÇAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NO LOCAL;
- TODAS AS MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
- OS GUARDA CORPOS INTERNOS POSSUIRÃO ALTURA TOTAL DE 1,10 m. SUAS LONGARINAS DEVERÃO SER EQUIDISTANTES COM ESPAÇAMENTO NÃO SUPERIOR À 15 CM. VIDE DETALHE 04;
- OS GUARDA CORPOS EXTERNOS POSSUIRÃO ALTURA TOTAL DE 1,30 m. SUAS LONGARINAS DEVERÃO SER EQUIDISTANTES COM ESPAÇAMENTO NÃO SUPERIOR À 15 CM;
- O PERFIL PRINCIPAL DOS GUARDA-CORPOS, CORRIMÕES E BALAUSTRÉS, DEVERÃO SER EM AÇO DE 50 MM E PAREDE COM ESPESSURA DE 3,00 mm;
- AS LONGARINAS DEVERÃO TER SEÇÃO TUBULAR E ESPESSURA DE 2 CENTRÍMETROS;
- A DISTÂNCIA DO CORRIMÃO ENTRE A EXTREMIDADE MAIS PROXIMA, SENDO ELA PAREDE OU GUARDA CORPO, DEVERÁ TER 5 CENTÍMETROS DE DISTÂNCIA;
- NOS PAVIMENTOS 2º PAVIMENTO E PAVIMENTO INFERIOR, DEVERÃO TER BRAÇO DE APOIO COM 30 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO;
- TUDO INÍCIO E TÉRMINO DE CORRIMÃO, DEVERÁ TER INDICAÇÃO DE INÍCIO, FIM E NÚMERO DO ANDAR EM PLACA BRANCA;
- POSICIONAR ANEL DE INDICAÇÃO DE TÉRMINO NO 3º DEGRAU DE CADA LANÇADA DA ESCADA;
- OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES DEVERÃO SER LIXADOS, LIMPOS, APLICADOS FUNDO PREPARADOR E PINTADOS EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR À SER DEFINIDA NA ORÇAMENTAÇÃO;
- DEVERÁ DESMONTAR E DESTINAR GUARDA CORPO EXISTENTE EM ETAPAS, ISOLANDO ADEQUADAMENTE O LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO DO MESMO;

2	INCLUSÃO ÁREA EXTERNA	09/02/21	RMS	-
1	LEGENDA E TEXTOS	05/01/21	RMS	-
0	EMIÇÃO INICIAL	13/11/20	RMS	-
REV.	DISCRIMINAÇÃO	DATA	DES.	APR.

PROENCI
ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO



Câmara Municipal
PROJETO: CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
C. CUSTO: -
TIPO DE DESENHO: CIVIL/ ARQUITETÔNICO
PROJETO - REFORMA GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES

ESCALA: INDICADA	FOLHA: 01/02
DES./PROJ.: RMS 13/11/20	Nº DESENHO: DC-EX-CMV-01-UNI-R02